某单位塑胶跑道建设项目　　工程

投 标 总 价

投　标　人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　　名　称：　某单位塑胶跑道建设项目

投标总价（小写）：　116166.3

（大写）：　壹拾壹万陆仟壹佰陆拾陆元叁角

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	某单位塑胶跑道建设项目	116166.3		1745.95	2055.24
合计		116166.3		1745.95	2055.24

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	某单位塑胶跑道建设项目	116166.3		1745.95	2055.24
合计		116166.3		1745.95	2055.24

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	92151.84	
二	措施项目费（费率措施费）	2367.51	—
三	其他项目费	10000	—
	暂列金额	10000	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2055.24	—
	其中：社会保险费	1494.72	—
	其中：住房公积金	560.52	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	9591.71	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		116,166.30	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040203009001	弹性面层	[项目特征] 1.材料品种:混合型塑胶跑道面层 2.厚度:底层11mm，面层4mm 3.做法：原混凝土地面找平后铺塑胶面层 4.满足建设单位使用要求 [工作内容] 1.配料 2.铺贴	m2	372	241.96	90009.12		9285.12
2	040205006001	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔标线 2.工艺:纵向标线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m	248	8.64	2142.72		56.9
		分部小计					92151.84		9342.02
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							92151.84		9342.02
合　计							92151.84		9342.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目 标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 2 页

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	372

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-49	塑胶板 楼地面	m2	1.0000	18.49	157.97	0	30.02%	18.49	157.97	0.00	5.55
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	3.77	0.49	30.02%	6.47	3.77	0.49	2.09
人工费调整								4.66	-	-	-
材料费价差								-	42.47	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.62	204.21	0.49	7.64
二类工104.07元/工日;三类工89.36元/工日;一类工109.73元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								241.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料粘结剂	kg	0.2857	5.74	1.64		
	水性界面剂 厚2mm	kg	0.1	4.41	0.44		
	塑胶板 厚2mm	m2	1.1	180	198		
	水	m3	0.006	3.64	0.02		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	11.415	0.248	2.83		
	水	m3	0.0077	3.64	0.03		
	砂	m3	0.0244	51	1.25		
	其他材料费			—	0	—	0.00
	材料费小计			—	204.21	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目 标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 2 页 共 2 页

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-387	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.0010	229.44	7828.82	332.9	30.58%	0.23	7.83	0.33	0.17
人工费调整								0.08	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.31	7.83	0.33	0.17
综合工日109.73元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底漆	kg	0.0239	11.6	0.28		
	热熔标线涂料	kg	0.45	16.01	7.2		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.04	5.9	0.24		
	其他材料费	元	0.1116	1	0.11		
	材料费小计			—	7.83	—	0.00

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092	104.91			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495	143.62			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061	870.48			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133	300.98			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	325.96			
	二	其他总价措施项目						
6	041109002001	夜间施工增加费		1.77	170.04			
7	041109003001	二次搬运费		0				
8	041109007001	已完工程及设备保护费		0.09	8.65			
9	041109004001	冬雨季施工增加费		2.34	224.80			
10	04B001	工程定位复测费		0.45	43.23			
11	04B002	施工因素增加费		1.82	174.84			
12	04B003	特殊地区增加费		0				
合　　计					2367.51			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		10000		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	10000	
合　　计			10000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2055.24		2055.24
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	9342.02	16	1494.72
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	9342.02	6	560.52
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	106574.59	9	9591.71
合　　计					11646.95

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目　　标段：某单位塑胶跑道建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：某单位塑胶跑道建设项目 标段：某单位塑胶跑道建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。