

甘肃省酒泉农垦技工学校（甘肃广播电视大学农垦河西分校）北校区 综合楼及附属设施维修改造项目成交结果公告

一、项目编号：HYZX[2022]008 号

二、项目名称：甘肃省酒泉农垦技工学校（甘肃广播电视大学农垦河西分校）
北校区综合楼及附属设施维修改造项目

三、成交信息：

供应商名称：甘肃辉鸿建筑安装有限公司

供应商地址：甘肃省酒泉市肃州区霞飞路2号映雪园东门物业楼三层

成交金额：小写：¥728188.00 元，大写：人民币柒拾贰万捌仟壹佰捌拾捌元整

四、主要标的信息：

详见附件一工程量清单

五、评审专家名单：韩兴德、蒋智、秦国军。

六、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜：合同履行期限：60日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：甘肃省酒泉农垦技工学校（甘肃广播电视大学农垦河西分校）

地 址：酒泉市肃州区青年街与肃园街交叉路口北侧

联系方式：黎永强 18093725080

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃恒远正信项目管理有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区莫高路阳光小区16号楼2号门店

联系方式：张明春 15209375155 0937-5984500

附件一：工程量清单

1、建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|---------|--------|--|------|-------|--------|---------|
| 卫生间拆除 | | | | | | |
| 二层卫生间拆除 | | | | | | |
| 1 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1. 砌体材质:240mm 砖墙 2. 运输距离:20km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m3 | 15.91 | 179.89 | 2862.05 |
| 2 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:原有南楼卫生间拆除 3. 运输距离:码放到指定位置 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 10.08 | 18.64 | 187.89 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 | [项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间成品隔断 2. 运输距离:20km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 14.4 | 14.96 | 215.42 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|----|------|--------|--------|
| 4 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体名称:卫生间墩台</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 3.24 | 254.24 | 823.74 |
| 5 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:洗脸盆</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 60.38 | 60.38 |
| 6 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:拖布池</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 78.97 | 78.97 |
| 7 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:石棉板吊顶</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 41.4 | 17.86 | 739.4 |
| 8 | 平面块料拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:陶瓷地砖</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 41.4 | 13.03 | 539.44 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|----|-------|--------|---------|
| 9 | 立面块料拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:墙面陶瓷砖</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 64.48 | 21.92 | 1413.4 |
| 三层卫生间拆除 | | | | | | |
| 10 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体材质:240mm 砖墙</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 15.91 | 179.89 | 2862.05 |
| 11 | 金属门窗拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:3.9m</p> <p>2. 门窗洞口尺寸:原有南楼卫生间拆除</p> <p>3. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 10.08 | 18.64 | 187.89 |
| 12 | 隔断隔墙拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间成品隔断</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 14.4 | 14.96 | 215.42 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|------|--------|--------|
| 13 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体名称:卫生间墩台</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 3.24 | 254.24 | 823.74 |
| 14 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:洗脸盆</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 60.38 | 60.38 |
| 15 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:拖布池</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 78.97 | 78.97 |
| 16 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:石棉板吊顶</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 41.4 | 17.86 | 739.4 |
| 17 | 平面块料拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:陶瓷地砖</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 41.4 | 13.03 | 539.44 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|----|-------|--------|---------|
| 18 | 立面块料拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:墙面陶瓷砖</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 64.48 | 21.92 | 1413.4 |
| 四层卫生间拆除 | | | | | | |
| 19 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体材质:240mm 砖墙</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 15.91 | 179.89 | 2862.05 |
| 20 | 金属门窗拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:3.9m</p> <p>2. 门窗洞口尺寸:原有南楼卫生间拆除</p> <p>3. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 10.08 | 18.64 | 187.89 |
| 21 | 隔断隔墙拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间成品隔断</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 14.4 | 14.96 | 215.42 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|------|--------|--------|
| 22 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体名称:卫生间墩台</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 3.24 | 254.24 | 823.74 |
| 23 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:洗脸盆</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 60.38 | 60.38 |
| 24 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:拖布池</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 78.97 | 78.97 |
| 25 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:石棉板吊顶</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 41.4 | 17.86 | 739.4 |
| 26 | 平面块料拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:陶瓷地砖</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 41.4 | 13.03 | 539.44 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|--------|---------|
| 27 | 立面块料拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型:墙面陶瓷砖</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 64.48 | 21.92 | 1413.4 |
| 室内拆除 | | | | | | |
| 一层室内拆除 | | | | | | |
| 28 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体材质:240mm 砖墙</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 14.51 | 179.89 | 2610.2 |
| 二层室内拆除 | | | | | | |
| 29 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体材质:240mm 砖墙</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 25.36 | 179.89 | 4562.01 |
| 30 | 金属门窗拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:3.9m</p> <p>2. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 4.2 | 17.05 | 71.61 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|---|----|--------|---------|---------|
| 31 | 金属门窗拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:3.9m</p> <p>2. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 49.84 | 18.64 | 929.02 |
| 32 | 立面抹灰层拆除 | <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 107.64 | 13.6 | 1463.9 |
| 三层室内拆除 | | | | | | |
| 33 | 砖砌体拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体材质:240mm 砖墙</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 26.65 | 179.89 | 4794.07 |
| 34 | 金属门窗拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:3.9m</p> <p>2. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 12 | 17.05 | 204.6 |
| 35 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:饮水机拆除</p> <p>2. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 1162.95 | 1162.95 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--|----|--------|--------|---------|
| 36 | 立面抹灰层 拆除 | 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 107.64 | 13.6 | 1463.9 |
| 四层室内拆除 | | | | | | |
| 37 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1. 砌体材质:240mm 砖墙 2. 运输距离:20km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m3 | 3.85 | 179.89 | 692.58 |
| 38 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1. 室内高度:3.9m 2. 运输距离:码放到指定位置 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 11.43 | 18.64 | 213.06 |
| 39 | 立面抹灰层 拆除 | 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m2 | 107.64 | 13.6 | 1463.9 |
| 五层室内拆除 | | | | | | |
| 室内拆除 | | | | | | |
| 40 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1. 砌体材质:240mm 砖墙 2. 运输距离:20km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 | m3 | 26.74 | 179.89 | 4810.26 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|----|------|---------|---------|
| 41 | 金属门窗拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:3.9m</p> <p>2. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 9.45 | 18.64 | 176.15 |
| 42 | 钢制散热器拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 暖气片移位</p> | 组 | 1 | 239.48 | 239.48 |
| 43 | 卫生洁具拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生洁具种类:饮水机拆除</p> <p>2. 运输距离:码放到指定位置</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 1 | 1162.95 | 1162.95 |
| 盥洗室洗漱池拆除 | | | | | | |
| 44 | 混凝土构件拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 构件名称:盥洗室洗漱槽</p> <p>2. 运输距离:20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m3 | 4.8 | 175 | 840 |
| 卫生间改造 | | | | | | |
| 二层卫生间改造 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|-------|--------|---------|
| 45 | 实心砖墙 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖</p> <p>2. 墙体类型：240mm 厚内墙</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 砖压顶砌筑</p> <p>5. 材料运输</p> | m3 | 11.93 | 494.42 | 5898.43 |
| 46 | 木质门 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸：成品木质套装门 M1221</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 玻璃安装</p> <p>3. 五金安装</p> | m2 | 5.04 | 692.29 | 3489.14 |
| 47 | 金属（塑钢、断桥）窗 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 框、扇材质：断桥隔热铝合金平开窗 C1021</p> <p>2. 玻璃品种、厚度：6 高透光+12 空气层+6 透明</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> | m2 | 4.2 | 641.69 | 2695.1 |
| 48 | 零星砌砖 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 材料运输</p> | m3 | 0.65 | 577.2 | 375.18 |

| | | | | | | |
|----|----------|--|----|------|---------|---------|
| 49 | 垫层 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层材料的拌制</p> <p>2. 垫层铺设</p> <p>3. 材料运输</p> | m3 | 8.1 | 125.79 | 1018.9 |
| 50 | 成品隔断 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 隔断运输、安装</p> <p>2. 嵌缝、塞口</p> | m2 | 36 | 166.6 | 5997.6 |
| 51 | 洗漱台 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 台面及支架运输、安装</p> <p>2. 杆、环、盒、配件安装</p> <p>3. 刷油漆</p> | m2 | 2.88 | 453.02 | 1304.7 |
| 52 | 洗脸盆 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷洗脸盆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 4 | 324.64 | 1298.56 |
| 53 | 其他成品卫生器具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 附件名称、数量:陶瓷拖布池</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 2 | 133.34 | 266.68 |
| 54 | 小便器 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、类型:感应立式RS300型</p> <p>2. 附件名称、数量:小便器</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 2 | 1341.01 | 2682.02 |
| 55 | 大便器 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、类型:脚踏冲洗式蹲式</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> | 组 | 10 | 640.76 | 6407.6 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|----|--------|--------|----------|
| | | 2. 附件安装 | | | | |
| 56 | 吊顶天棚 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:铝扣板吊顶 600*600</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> | m2 | 52.32 | 283.18 | 14815.98 |
| 57 | 块料楼地面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 300*300*8</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p> | m2 | 52.32 | 79.77 | 4173.57 |
| 58 | 块料墙面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:卫生间内墙面</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷块料 300*450*5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 粘结层铺贴</p> <p>4. 面层安装</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p> | m2 | 120.05 | 94.54 | 11349.53 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|----|--------|--------|---------|
| 59 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:内墙</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p> | m2 | 120.05 | 29.98 | 3599.1 |
| 60 | 楼(地)面卷材防水 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度:水泥基丙纶复合防水卷材两道,防水卷材总厚度不得<0.9mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p> | m2 | 53.32 | 59.93 | 3195.47 |
| 61 | 墙面卷材防水 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度:水泥基丙纶复合防水卷材两道,防水卷材总厚度不得<0.9mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p> | m2 | 72.03 | 59.93 | 4316.76 |
| 三层卫生间改造 | | | | | | |
| 62 | 实心砖墙 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖</p> <p>2. 墙体类型:240mm厚内墙</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 砖压顶砌筑</p> <p>5. 材料运输</p> | m3 | 11.93 | 494.42 | 5898.43 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|------|--------|---------|
| 63 | 木质门 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸:成品木质套装门 M1221</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 玻璃安装</p> <p>3. 五金安装</p> | m2 | 5.04 | 692.29 | 3489.14 |
| 64 | 金属(塑钢、断桥)窗 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金平开窗 C1021</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:6高透光+12空气层+6透明</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> | m2 | 4.2 | 641.69 | 2695.1 |
| 65 | 零星砌砖 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 材料运输</p> | m3 | 0.65 | 577.2 | 375.18 |
| 66 | 垫层 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层材料的拌制</p> <p>2. 垫层铺设</p> <p>3. 材料运输</p> | m3 | 8.1 | 125.79 | 1018.9 |
| 67 | 成品隔断 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 隔断运输、安装</p> <p>2. 嵌缝、塞口</p> | m2 | 36 | 166.6 | 5997.6 |

| | | | | | | |
|----|----------|--|----|-------|---------|----------|
| 68 | 洗漱台 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 台面及支架运输、安装</p> <p>2. 杆、环、盒、配件安装</p> <p>3. 刷油漆</p> | m2 | 2.88 | 453.02 | 1304.7 |
| 69 | 洗脸盆 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 4 | 324.64 | 1298.56 |
| 70 | 其他成品卫生器具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 附件名称、数量:拖布池</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 2 | 133.34 | 266.68 |
| 71 | 小便器 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、类型:感应立式RS300型</p> <p>2. 附件名称、数量:小便器</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 2 | 1341.01 | 2682.02 |
| 72 | 大便器 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、类型:脚踏冲洗式蹲式</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 10 | 640.76 | 6407.6 |
| 73 | 吊顶天棚 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:铝扣板吊顶 600*600</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> | m2 | 52.32 | 283.18 | 14815.98 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 74 | 块料楼地面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 300*300*8</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p> | m2 | 52.32 | 79.77 | 4173.57 |
| 75 | 块料墙面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:卫生间内墙面</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷块料 300*450*5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 粘结层铺贴</p> <p>4. 面层安装</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p> | m2 | 120.05 | 99.48 | 11942.57 |
| 76 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:内墙</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p> | m2 | 120.05 | 29.98 | 3599.1 |
| 77 | 楼(地)面卷材防水 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度:水泥基丙纶复合防水卷材两道,防水卷材总厚度不得<0.9mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p> | m2 | 53.32 | 59.93 | 3195.47 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|---|----|-------|--------|---------|
| 78 | 墙面卷材防水 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度：水泥基丙纶复合防水卷材两道，防水卷材总厚度不得＜0.9mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p> | m2 | 72.03 | 59.93 | 4316.76 |
| 四层卫生间改造 | | | | | | |
| 79 | 实心砖墙 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖</p> <p>2. 墙体类型：240mm 厚内墙</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 砖压顶砌筑</p> <p>5. 材料运输</p> | m3 | 11.93 | 494.42 | 5898.43 |
| 80 | 木质门 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸：成品木质套装门 M1221</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 玻璃安装</p> <p>3. 五金安装</p> | m2 | 5.04 | 692.29 | 3489.14 |
| 81 | 金属（塑钢、断桥）窗 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 框、扇材质：断桥隔热铝合金平开窗 C1021</p> <p>2. 玻璃品种、厚度：6 高透光+12 空气层+6 透明</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> | m2 | 4.2 | 641.69 | 2695.1 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|----|------|--------|---------|
| 82 | 零星砌砖 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 材料运输</p> | m3 | 0.65 | 577.2 | 375.18 |
| 83 | 垫层 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 垫层材料种类、配合比、厚度:炉渣垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层材料的拌制</p> <p>2. 垫层铺设</p> <p>3. 材料运输</p> | m3 | 8.1 | 125.79 | 1018.9 |
| 84 | 成品隔断 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 隔断运输、安装</p> <p>2. 嵌缝、塞口</p> | m2 | 36 | 166.6 | 5997.6 |
| 85 | 洗漱台 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 台面及支架运输、安装</p> <p>2. 杆、环、盒、配件安装</p> <p>3. 刷油漆</p> | m2 | 2.88 | 453.02 | 1304.7 |
| 86 | 洗脸盆 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷洗脸盆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 4 | 324.64 | 1298.56 |
| 87 | 其他成品卫生器具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 附件名称、数量:陶瓷拖布池</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 2 | 133.34 | 266.68 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|----|-------|---------|----------|
| 88 | 小便器 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、类型:感应立式 RS300 型</p> <p>2. 附件名称、数量:小便器</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 2 | 1341.01 | 2682.02 |
| 89 | 大便器 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格、类型:脚踏冲洗式蹲式</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p> | 组 | 10 | 640.76 | 6407.6 |
| 90 | 吊顶天棚 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:铝扣板吊顶 600*600</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> | m2 | 52.32 | 283.18 | 14815.98 |
| 91 | 块料楼地面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 300*300*8</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p> | m2 | 52.32 | 79.77 | 4173.57 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 92 | 块料墙面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:卫生间内墙面</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷块料 300*450*5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 粘结层铺贴</p> <p>4. 面层安装</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p> | m2 | 120.05 | 94.54 | 11349.53 |
| 93 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:内墙</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p> | m2 | 120.05 | 29.98 | 3599.1 |
| 94 | 楼(地)面卷材防水 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度:水泥基丙纶复合防水卷材两道,防水卷材总厚度不得<0.9mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p> | m2 | 53.32 | 59.93 | 3195.47 |
| 95 | 墙面卷材防水 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 卷材品种、规格、厚度:水泥基丙纶复合防水卷材两道,防水卷材总厚度不得<0.9mm</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷粘结剂</p> <p>3. 铺防水卷材</p> <p>4. 接缝、嵌缝</p> | m2 | 72.03 | 59.93 | 4316.76 |
| 室内改造 | | | | | | |
| 一层室内改造 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--|----|-------|--------|---------|
| 96 | 实心砖墙 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖</p> <p>2. 墙体类型: 240mm 厚砖墙</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M10</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 砖压顶砌筑</p> <p>5. 材料运输</p> | m3 | 6.36 | 494.42 | 3144.51 |
| 97 | 防盗门 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸: 双开防盗门 M1521</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 五金安装</p> | m2 | 3.15 | 471.07 | 1483.87 |
| 98 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型: 内墙面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p> | m2 | 53.04 | 29.98 | 1590.14 |
| 99 | 墙面喷刷涂料 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 喷刷涂料部位: 内墙面</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p> | m2 | 53.04 | 26.69 | 1415.64 |
| 二层室内改造 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|----|-------|--------|----------|
| 100 | 实心砖墙 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖</p> <p>2. 墙体类型: 240mm 厚砖墙</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M10</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 砖压顶砌筑</p> <p>5. 材料运输</p> | m3 | 8.96 | 494.42 | 4430 |
| 101 | 木质门 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 镶嵌玻璃品种、厚度: 成平套装门 M2714</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 玻璃安装</p> <p>3. 五金安装</p> | m2 | 16.2 | 692.29 | 11215.1 |
| 102 | 金属(塑钢、断桥)窗 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金平开窗 C1818、C2418</p> <p>2. 玻璃品种、厚度: 6 高透光+12 空气层+6 透明</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 窗安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> | m2 | 33.36 | 641.69 | 21406.78 |
| 103 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型: 内墙面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p> | m2 | 94.58 | 29.98 | 2835.51 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|---|----|--------|--------|----------|
| 104 | 墙面喷刷涂料 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 喷刷涂料部位:内墙面</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p> | m2 | 620.3 | 26.69 | 16555.81 |
| 105 | 水泥砂浆踢脚线 | <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 底层和面层抹灰</p> <p>3. 材料运输</p> | m2 | 13.94 | 11.79 | 164.35 |
| 三层室内改造 | | | | | | |
| 106 | 实心砖墙 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖</p> <p>2. 墙体类型:240mm厚砖墙</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 砖压顶砌筑</p> <p>5. 材料运输</p> | m3 | 0.46 | 494.41 | 227.43 |
| 107 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:内墙面</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p> | m2 | 9.2 | 29.98 | 275.82 |
| 108 | 墙面喷刷涂料 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 喷刷涂料部位:内墙面</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两边</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p> | m2 | 513.81 | 26.69 | 13713.59 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|--|----|--------|--------|---------|
| 109 | 水泥砂浆踢脚线 | [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输 | m2 | 12.81 | 11.79 | 151.03 |
| 四层室内改造 | | | | | | |
| 110 | 实心砖墙 | [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：240mm 厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 | m3 | 0.93 | 494.42 | 459.81 |
| 111 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1. 墙体类型：内墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝 | m2 | 8.1 | 29.98 | 242.84 |
| 112 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 249.95 | 26.69 | 6671.17 |
| 113 | 水泥砂浆踢脚线 | [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输 | m2 | 4.63 | 11.79 | 54.59 |
| 五层室内改造 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|----|-------|--------|---------|
| 114 | 实心砖墙 | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：240mm 厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M10 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 | m3 | 0.95 | 494.42 | 469.7 |
| 115 | 吊顶天棚 | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料种类、规格、中距：U 型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：矿棉装饰吸声板吊顶 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 | m2 | 50.65 | 136.85 | 6931.45 |
| 116 | 块料楼地面 | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖 800*800 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 | m2 | 50.65 | 117.27 | 5939.73 |
| 117 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型：内墙面 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 | m2 | 18.9 | 29.98 | 566.62 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|----|--------|-------|----------|
| | | 6. 勾分格缝 | | | | |
| 118 | 墙面喷刷涂料 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 喷刷涂料部位:内墙面</p> <p>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p> | m2 | 978.73 | 26.69 | 26122.3 |
| 119 | 水泥砂浆踢脚线 | <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 底层和面层抹灰</p> <p>3. 材料运输</p> | m2 | 15.7 | 11.79 | 185.1 |
| 120 | 钢制散热器 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 结构形式:暖气片移位</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 托架安装</p> <p>3. 托架刷油</p> | 组 | 1 | 64.98 | 64.98 |
| 电梯旁、楼梯间墙面拆除壁纸重新粉刷 | | | | | | |
| 121 | 铲除裱糊面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 铲除部位名称:电梯旁、楼梯间墙面壁纸拆除</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 铲除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 526.5 | 4.84 | 2548.26 |
| 122 | 墙面一般抹灰 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:电梯旁、楼梯间墙面重新粉刷</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p> | m2 | 520.74 | 29.98 | 15611.79 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|----|---------|--------|----------|
| 123 | 墙面喷刷涂料 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型: 电梯旁、楼梯间墙面重新粉刷</p> <p>2. 喷刷涂料部位: 内墙面</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p> | m2 | 520.74 | 26.69 | 13898.55 |
| 一层雨棚下吊顶拆除重做 | | | | | | |
| 124 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型: 装饰吊顶</p> <p>2. 运输距离: 20km</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 25.2 | 17.86 | 450.07 |
| 125 | 吊顶天棚 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格: 矿棉装饰吸声板吊顶</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> | m2 | 52.2 | 145.19 | 7578.92 |
| 126 | 垂直运输 | | 天 | 1285 | 10.36 | 13312.6 |
| 127 | 里脚手架 | | m2 | 159.96 | 4.33 | 692.63 |
| 128 | 里脚手架 | | m2 | 2453.06 | 1.8 | 4415.51 |
| | 措施项目费 (费率措施费) | | | | | 33759.16 |
| | 其他项目费 | | | | | 60000 |
| | 规费 | | | | | 27084.93 |
| | 税金 | | | | | 51528.51 |

2、给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
|-------|------|--|------|------|----------|---------|
| 二层给排水 | | | | | | |
| 给水 | | | | | | |
| 1 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De70 3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 0.98 | 92.79 | 90.93 |
| 2 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De50 3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 3.9 | 77.17 | 300.96 |
| 3 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De40 3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 30.1 | 54.3 | 1634.43 |

| | | | | | | |
|-----------|------|--|---|-----|-------|--------|
| 4 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De32 3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 5.2 | 44.89 | 233.43 |
| 5 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De25 3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 3.2 | 36.67 | 117.34 |
| 6 | 螺纹阀门 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装 2. 电气接线 3. 调试</p> | 个 | 1 | 60.58 | 60.58 |
| 排水 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--|---|------|-------|---------|
| 7 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PVC-U、DN100</p> <p>3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 23 | 65.94 | 1516.62 |
| 8 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PVC-U、DN75</p> <p>3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 11.8 | 48.5 | 572.3 |
| 9 | 给、排水附(配件) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:地漏</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> | 个 | 1 | 49.78 | 49.78 |
| 10 | 给、排水附(配件) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:检查口</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> | 个 | 1 | 20.46 | 20.46 |
| 三层给排水 | | | | | | |
| 给水 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----|--|---|------|-------|---------|
| 11 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De70 3. 连接形式:热熔连接 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 0.98 | 92.79 | 90.93 |
| 12 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De50 3. 连接形式:热熔连接 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 3.9 | 77.17 | 300.96 |
| 13 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De40 3. 连接形式:热熔连接 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 | m | 30.1 | 54.3 | 1634.43 |

| | | | | | | |
|-----------|------|--|---|-----|-------|---------|
| 14 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De32 3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 5.2 | 44.89 | 233.43 |
| 15 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R、De25 3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 3.2 | 36.67 | 117.34 |
| 16 | 螺纹阀门 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装 2. 电气接线 3. 调试</p> | 个 | 1 | 60.58 | 60.58 |
| 排水 | | | | | | |
| 17 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U、DN100 3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设</p> | m | 23 | 65.94 | 1516.62 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------|-------|
| 18 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PVC-U、DN75</p> <p>3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 11.8 | 48.5 | 572.3 |
| 19 | 给、排水附(配)件 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:地漏</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> | 个 | 1 | 49.78 | 49.78 |
| 20 | 给、排水附(配)件 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:检查口</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> | 个 | 1 | 20.46 | 20.46 |
| 四层给排水 | | | | | | |
| 给水 | | | | | | |
| 21 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De70</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 0.98 | 92.79 | 90.93 |

| | | | | | | |
|----|-----|--|---|------|-------|---------|
| 22 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De50</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 3.9 | 77.17 | 300.96 |
| 23 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De40</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 30.1 | 54.3 | 1634.43 |
| 24 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De32</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 5.2 | 44.89 | 233.43 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---|------|-------|---------|
| 25 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De25</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 3.2 | 36.67 | 117.34 |
| 排水 | | | | | | |
| 26 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PVC-U、DN100</p> <p>3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 23 | 65.94 | 1516.62 |
| 27 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PVC-U、DN75</p> <p>3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 11.8 | 48.5 | 572.3 |
| 28 | 给、排水附(配件) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:地漏</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> | 个 | 1 | 49.78 | 49.78 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|------|-------|---------|
| 29 | 给、排水 附(配件) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:检查口</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> | 个 | 1 | 20.46 | 20.46 |
| 五层给排水 | | | | | | |
| 给水 | | | | | | |
| 30 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De70</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 0.98 | 92.79 | 90.93 |
| 31 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De40</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 30.1 | 54.3 | 1634.43 |
| 32 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De32</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 5.2 | 44.89 | 233.43 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---|------|--------|---------|
| 33 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R、De25</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 3.2 | 36.67 | 117.34 |
| 排水 | | | | | | |
| 34 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PVC-U、DN100</p> <p>3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 23 | 65.94 | 1516.62 |
| 35 | 塑料管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PVC-U、DN75</p> <p>3. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装</p> <p>2. 管件安装</p> <p>3. 塑料卡固定</p> <p>4. 阻火圈安装</p> <p>5. 压力试验</p> <p>6. 吹扫、冲洗</p> <p>7. 警示带铺设</p> | m | 11.8 | 48.5 | 572.3 |
| 36 | 给、排水附(配件) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:地漏</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> | 个 | 1 | 49.78 | 49.78 |
| 37 | 脚手架搭拆 | | | 1 | 277.65 | 277.65 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|---------|
| | 措施项目 费（费率 措施费） | | | | | 1764.54 |
| | 其他项目 费 | | | | | 0 |
| | 规费 | | | | | 1117.79 |
| | 税金 | | | | | 1899.42 |

3、电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
|---------------|------|---|------|-----|-------------|---------|
| 二层电气照明 | | | | | | |
| 1 | 普通灯具 | [项目特征] 1. 名称:方形 LED 灯 2. 型号:LED 34W 4000K [工作内容] 1. 本体安装 | 套 | 52 | 122.96 | 6393.92 |
| 2 | 普通灯具 | [项目特征] 1. 名称:LED 防潮灯 2. 型号: LED 40W [工作内容] 1. 本体安装 | 套 | 6 | 146.97 | 881.82 |
| 3 | 插座 | [项目特征] 1. 名称:单向二三级普通电源插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 51 | 40.66 | 2073.66 |
| 4 | 插座 | [项目特征] 1. 名称:单向二三级密闭电源插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 2 | 40.66 | 81.32 |
| 5 | 照明开关 | [项目特征] 1. 名称:密闭双联开关 2. 材质:86 系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 2 | 30.66 | 61.32 |
| 6 | 照明开关 | [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:86 系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 12 | 31.39 | 376.68 |

| | | | | | | |
|--------|------|---|---|--------|-------|---------|
| 7 | 照明开关 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 材质:86 系列</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 1 | 23.82 | 23.82 |
| 8 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设 (拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装</p> | m | 257.05 | 3.51 | 902.25 |
| 9 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-3*4</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设 (拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装</p> | m | 401.5 | 4.48 | 1798.72 |
| 10 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设 (拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 257.05 | 7.63 | 1961.29 |
| 11 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC25</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设 (拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 200.75 | 11.12 | 2232.34 |
| 三层电气照明 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|----|--------|---------|
| 12 | 普通灯具 | [项目特征] 1. 名称:方形 LED 灯 2. 型号:LED 34W 4000K [工作内容] 1. 本体安装 | 套 | 52 | 122.96 | 6393.92 |
| 13 | 普通灯具 | [项目特征] 1. 名称:LED 防潮灯 2. 型号: LED 40W [工作内容] 1. 本体安装 | 套 | 6 | 146.97 | 881.82 |
| 14 | 普通灯具 | [项目特征] 1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:LED 40W [工作内容] 1. 本体安装 | 套 | 1 | 96.47 | 96.47 |
| 15 | 插座 | [项目特征] 1. 名称:单向二三级普通电源插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 51 | 40.66 | 2073.66 |
| 16 | 插座 | [项目特征] 1. 名称:单向二三级密闭电源插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 2 | 40.66 | 81.32 |
| 17 | 照明开关 | [项目特征] 1. 名称:密闭双联开关 2. 材质:86 系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 2 | 30.66 | 61.32 |
| 18 | 照明开关 | [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:86 系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 12 | 31.39 | 376.68 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|---|--------|--------|---------|
| 19 | 照明开关 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 材质:86 系列</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 1 | 23.82 | 23.82 |
| 20 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> | m | 257.05 | 3.51 | 902.25 |
| 21 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-3*4</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> | m | 200.75 | 4.48 | 899.36 |
| 22 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 257.05 | 7.63 | 1961.29 |
| 23 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC25</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 200.75 | 11.12 | 2232.34 |
| 四层电气照明 | | | | | | |
| 24 | 普通灯具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:方形 LED 灯</p> <p>2. 型号:LED 34W 4000K</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> | 套 | 52 | 122.96 | 6393.92 |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|----|--------|---------|
| 25 | 普通灯具 | [项目特征] 1. 名称:LED 防潮灯 2. 型号: LED 40W [工作内容] 1. 本体安装 | 套 | 6 | 146.97 | 881.82 |
| 26 | 普通灯具 | [项目特征]1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:LED 40W [工作内容] 1. 本体安装 | 套 | 1 | 96.47 | 96.47 |
| 27 | 插座 | [项目特征] 1. 名称:单向二三级普通电源插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 51 | 40.66 | 2073.66 |
| 28 | 插座 | [项目特征] 1. 名称:单向二三级密闭电源插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 2 | 40.66 | 81.32 |
| 29 | 照明开关 | [项目特征] 1. 名称:密闭双联开关 2. 材质:86 系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 2 | 30.66 | 61.32 |
| 30 | 照明开关 | [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:86 系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 12 | 31.39 | 376.68 |
| 31 | 照明开关 | [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:86 系列 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 | 个 | 1 | 23.82 | 23.82 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|---|--------|--------|---------|
| 32 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> | m | 257.05 | 3.51 | 902.25 |
| 33 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-3*4</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> | m | 200.75 | 4.48 | 899.36 |
| 34 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 257.05 | 7.63 | 1961.29 |
| 35 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC25</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 200.75 | 11.12 | 2232.34 |
| 五层电气照明 | | | | | | |
| 36 | 普通灯具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:方形 LED 灯</p> <p>2. 型号:LED 34W 4000K</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> | 套 | 52 | 122.96 | 6393.92 |
| 37 | 普通灯具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:LED 防潮灯</p> <p>2. 型号: LED 40W</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> | 套 | 6 | 146.97 | 881.82 |

| | | | | | | |
|----|------|--|---|----|-------|---------|
| 38 | 普通灯具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:圆球吸顶灯</p> <p>2. 型号:LED 40W</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> | 套 | 1 | 96.47 | 96.47 |
| 39 | 插座 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:单向二三级普通电源插座</p> <p>2. 规格:250V 10A</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 59 | 40.66 | 2398.94 |
| 40 | 插座 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:单向二三级密闭电源插座</p> <p>2. 规格:250V 10A</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 2 | 40.66 | 81.32 |
| 41 | 照明开关 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:密闭双联开关</p> <p>2. 材质:86 系列</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 2 | 30.66 | 61.32 |
| 42 | 照明开关 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:三联单控开关</p> <p>2. 材质:86 系列</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 2 | 31.39 | 62.78 |
| 43 | 照明开关 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:双联单控开关</p> <p>2. 材质:86 系列</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 10 | 27.6 | 276 |
| 44 | 照明开关 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:单联单控开关</p> <p>2. 材质:86 系列</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> | 个 | 1 | 23.81 | 23.81 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|--------|--------|---------|
| 45 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-BV-3*2.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> | m | 207.9 | 3.51 | 729.73 |
| 46 | 配线 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:WDZ-BYJ-BV-3*4</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> | m | 158.25 | 4.48 | 708.96 |
| 47 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 257.05 | 7.63 | 1961.29 |
| 48 | 配管 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 规格:PC25</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> | m | 200.75 | 11.12 | 2232.34 |
| 楼梯间照明 | | | | | | |
| 49 | 普通灯具 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:声控灯</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> | 套 | 6 | 121.72 | 730.32 |
| 50 | 脚手架搭拆 | | | 1 | 647.12 | 647.12 |
| | 措施项目费(费率措施费) | | | | | 5128.26 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|---------|
| | 其他项目费 | | | | | 0 |
| | 规费 | | | | | 3248.63 |
| | 税金 | | | | | 6697.68 |