

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃某部医院住院部大楼消防
维修

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	030405001001	蓄电池	[项目特征] 1. 名称:备用电源拆除 2. 容量(A·h):12V 3. 其它:含附	块	8				
2	031006004001	气压罐	[项目特征] 1. 名称:隔膜式稳压罐拆除 2. 型号、规格:SQL6001000 3. 其它:材料运至甲方指定地点,材料归甲方所有	台	1				
3	031006015001	水箱	[项目特征] 1. 名称:不锈钢高位水箱拆除 2. 型号、规格:容积26m³ 3. 其它:材料运至甲方指定地点,材料归	台	1				
4	030404019001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:消火栓泵内主板维修更换 2. 其它:维修调试至正常运行状态	个	2				
5	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 名称:灭火器检查维修 2. 内容:超压、缺压、过期、损坏的进行更换及灌装 3. 其它:含附件,调试至正常使用状态	具	110				
6	030901013002	热气溶胶	[项目特征] 1. 名称:热气溶胶拆除 2. 其它:材料运	具	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃某部医院住院部大楼消防
维修

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			至甲方指定地点，材料归甲方所有						
		分部小计							
		措施项目							
7	03130101700	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃某部医院住院部大楼消防维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	031302001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	3.042				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃某部医院住院部大楼
消防维修

工程名称：消防维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		维修工程							
1	030405001002	蓄电池	[项目特征] 1. 名称:备用电源 2. 容量(A·h):12V 3. 其它:含附件及安装调试	块	8				
2	030904013001	联动控制主机	[项目特征] 1. 名称:报警主机故障维修 2. 内容:利达总线盘、多线盘主板维修 3. 其它:维修调试至正常运行状态	台	1				
3	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:消防广播主机 2. 内容:维修消防广播主机 3. 其它:维修调试至正常运行状态	台	1				
4	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1. 名称:消防电话分机 2. 其它:与原设备配套、含调试	部	2				
5	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:消防控制模块 2. 其它:与原设备配套、含调试	套	1				
6	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20	m	1880				
7	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	330				
8	030411004001	配线	[项目特征]	m	2100				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃某部医院住院部大楼消防
维修

工程名称：消防维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*1.5						
9	03041100400 2	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-10	m	120				
10	03041100400 3	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-	m	560				
11	03041200100 1	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯具 2. 规格:5W	套	36				
12	03041200100 2	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:疏散指示 2. 规格:3W	套	94				
13	03041100600 1	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:KBG 3. 安装形式:	个	1				
14	04020500400 1	标志板	[项目特征] 1. 名称:消防标识 2. 材质、规格尺寸:600*800 3. 内容:消防设施、管道水流方向等	张	1600				
15	03100600400 2	气压罐	[项目特征] 1. 名称:隔膜式稳压罐 2. 型号、规格:SQL6001000 3. 其它:含附	台	1				
16	03100601500 2	水箱	[项目特征] 1. 名称:不锈钢高位水箱 2. 型号、规格:容积26m³ 3. 其它:含附	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃某部医院住院部大楼消防
维修

工程名称：消防维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 规格、压力	个	18				
18	030901001001	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范	m	186				
19	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	21				
20	080902006001	液位计	[项目特征] 1. 名称:电子液位计 2. 其它:与原设备配套	个	2				
21	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:消火栓箱内水带枪头更换 2. 内容:DN65枪头, DN65连接头、标准水带(25米) 3. 其它:含附	套	5				
22	030902007001	贮存装置	[项目特征] 1. 名称:超细干粉 2. 型号、规格:16KG/个 3. 其它:含附件及安装调试	套	8				
		分部小计							
		措施项目							
23	031301017000	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防维修工程

标段：甘肃某部医院住院部大楼消防维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
一		安全文明施工费						
1	031302001008	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001009	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001010	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001011	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001012	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001013	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001014	防疫抗疫费	人工费	3.237				
二		其他总价措施项目						
8	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。